



Leistungsverzeichnis

Pos.	Beschrieb	Einheit	Anz.	Einheitspreis	Betrag
1	Liegenschaft: Strasse 5				
1.1	Schallschutzfenster in <u>Holz</u>				
	Fachgerechtes Demontieren, Ausbauen, Abtransportieren und Entsorgen der bestehenden Fenster inkl. Rahmenkonstruktionen. Vorbereitung der Fensterleibungen zur Aufnahme neuer Fenster. Herstellen, Zwischenlagern, Liefern, fachgerechtes Einbauen und Abdichten von Schallschutzfenstern inkl. Rahmenkonstruktionen und Abdeckleisten. Fertig gestrichen und am Bau nachgebessert. Reinigung und einwandfreie Wiederinstandstellung aller Übergänge zum bestehenden Gebäude. Schalltechnische Anforderungen an alle neuen Teile $R'w \geq 35$ dB (am Bau gemessen).				
	Weitere Hinweise: Kapitel "Besondere Bestimmungen"				
	Neue Fenster: Flügeleinteilung: wie bisher Farbe: wie bisher Rahmenmaterial: Holz Öffnungsart: wie bisher				
	1 Demontage der bestehenden <u>Holz</u> fenster inkl. Abtransport und Entsorgung				
	Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.:				
	Pos. 1.1, 1.3 (zweiflüglig) 98 x 120 cm	Stk.	2		Fr. 0.00
	Pos. 2.1 (zweiflüglig) 120 x 124 cm	Stk.	1		Fr. 0.00
	Dachfenster (Velux GGL-8)				
	Pos 1.2 134 x 140 cm	Stk.	1		Fr. 0.00
	2 Demontage der bestehenden <u>Holz</u> türe mit Glaseinsatz inkl. Abtransport und Entsorgung.				
	Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.:				
	Pos. 3.1 94 x 208 cm	Stk.	1		Fr. 0.00
	3 Liefern und Einbauen von Schallschutzfenstern in <u>Holz</u> inkl. aller Nebenarbeiten.				
	Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.:				
	Pos. 1.1, 1.3 (zweiflüglig) 98 x 120 cm	Stk.	2		Fr. 0.00
	Pos. 2.1 (zweiflüglig) 120 x 124 cm	Stk.	1		Fr. 0.00
	Dachfenster (Velux GGL-8)				
	Pos 1.2 134 x 140 cm	Stk.	1		Fr. 0.00
	Drehkippbeschlag (Pos. 1.1, 1.3 und 2.1)	Stk.	3		Fr. 0.00
	4 Liefern und Einbauen von Schallschutztüre einer Glaseinsatz in <u>Holz</u> inkl. aller Nebenarbeiten.				
	Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.:				
	Pos. 3.1 94 x 208 cm				
	inkl. Glaseinsatz 62 x 90 cm	Stk.	1		Fr. 0.00
	5 Anpassarbeiten				
	Demontieren und wieder montieren von Sturzbrett.				
	Fachgerechtes Instand stellen von defekten äusseren Fensterleibungen mit Mörtel und Verputz				
	Farbliches Angleichen der Fensterleibungen				
	Aufwand Monteur je Schallschutzfenster	Stk.	3		Fr. 0.00
	Aufwand Monteur je Dachfenster	Stk.	1		Fr. 0.00
	Aufwand Monteur je Türe	Stk.	1		Fr. 0.00
	Total Schallschutzfenster				Fr. 0.00
	Total Strasse 5	Übertrag auf Seite x			Fr. 0.00



Leistungsverzeichnis

Pos.	Beschrieb	Einheit	Anz.	Einheitspreis	Betrag
2	Liegenschaft: Strasse 10				
2.1	Ersatz der <u>Fenstergläser</u> durch <u>Schallschutzgläser</u>				
	Fachgerechtes Demontieren, Ausbauen, Abtransportieren und Entsorgen der bestehenden <u>Gläser</u> . Herstellen, Zwischenlagern, Liefern, fachgerechtes Einbauen der Gläser. Reinigung. Schalltechnische Anforderungen an das Bauteil Fenster nach Verglasungstausch $R'w \geq 35$ dB (am Bau gemessen). Weitere Hinweise: Kapitel "Besondere Bestimmungen" Verglasung Bestand (laut Rechnung): 6/18/4 Ego Kiefer Wechselrahmen-Fenster 58/66 Neue Fenster: Flügeleinteilung: wie bisher Farbe: wie bisher Rahmenmaterial: Kunststoff Öffnungsart: wie bisher				
	1 Demontage der bestehenden <u>Gläser</u> inkl. Abtransport und Entsorgung Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.:				
	Pos. 1.1, 2.1, 3.2, 6.1, 7.1, 8.1 (zweiflüglig)	120 x 124 cm	Stk.	6	Fr. 0.00
	Pos. 3.1, 8.1 (vierflüglig)	240 x 213 cm	Stk.	2	Fr. 0.00
	Pos. 4.1, 10.1 (zweiflüglig)	120 x 211 cm	Stk.	2	Fr. 0.00
	Pos. 5.1, 5.2, 9.1, 9.2 (dreiflüglig)	180 x 124 cm	Stk.	4	Fr. 0.00
	Pos. 5.3, 9.3 (einflüglig)	82 x 210 cm	Stk.	2	Fr. 0.00
	2 Liefern und Einbauen von Schallschutz <u>gläsern</u> inkl. aller Nebenarbeiten. Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.:				
	Pos. 1.1, 2.1, 3.2, 6.1, 7.1, 8.1 (zweiflüglig)	120 x 124 cm	Stk.	6	Fr. 0.00
	Pos. 3.1, 8.1 (vierflüglig)	240 x 213 cm	Stk.	2	Fr. 0.00
	Pos. 4.1, 10.1 (zweiflüglig)	120 x 211 cm	Stk.	2	Fr. 0.00
	Pos. 5.1, 5.2, 9.1, 9.2 (dreiflüglig)	180 x 124 cm	Stk.	4	Fr. 0.00
	Pos. 5.3, 9.3 (einflüglig)	82 x 210 cm	Stk.	2	Fr. 0.00
	Servicearbeiten Kleiner Service. Beschläge richten und regulieren. Anpressdruck des Fensterflügels erhöhen. Reinigung der Dichtungen falls noch intakt, ansonsten Ersatz Aufwand Monteur je Fenster		Stk.	16	Fr. 0.00
	Total Schallschutzfenster				Fr. 0.00
2.2	Schalldämmlüfter				
	Liefern, Einbauen, Abdichten, Anschliessen und Inbetriebnahme von Schalldämmlüftern gem. den technischen Vorschriften. Beim Einbau ist für eine ausreichende Schall- und Luftdichtigkeit zwischen Bauwerk und Lüfter zu sorgen. Der entsprechende Aufwand ist einzurechnen.				
	1 Schalldämmlüfter liefern und Einbauen in Aussparung Typ Sigenia Aerolife oder gleichwertig Raum 5 und 10 (siehe Gebäudedossier)		Stk.	2	Fr. 0.00
	2 Nebenarbeiten Sauberes Ausschneiden der Aussparung für den Lüfter in Aussenwand Fassaden- und Kernbohrung inklusive Installationspauschale und Fassadenbohrung mit Reinigungsarbeiten (Mauerwerk).		Stk.	2	Fr. 0.00



Leistungsverzeichnis

Pos.	Beschrieb	Einheit	Anz.	Einheitspreis	Betrag
	3 Elektrische Zuleitung Erstellung der elektrischen Zuleitung, Aufputzmontage in Kanal über der Fussleiste ab best. Steckdose oder Schalter bis zum Lüfter, Setzen einer Steckdose beim Lüfter inkl. Aller Nebenarbeiten.	Stk.	2		Fr. 0.00
	Total Schalldämmlüfter				Fr. 0.00
	Total Strasse 10	Übertrag auf Seite x			Fr. 0.00



Leistungsverzeichnis

Pos.	Beschrieb	Einheit	Anz.	Einheitspreis	Betrag
3	Liegenschaft: Strasse 12				
3.1	Schallschutzfenster in <u>Holz-Metall</u>				
	<p>Fachgerechtes Demontieren, Ausbauen, Abtransportieren und Entsorgen der bestehenden Fenster inkl. Rahmenkonstruktionen. Vorbereitung der Fensterleibungen zur Aufnahme neuer Fenster. Herstellen, Zwischenlagern, Liefern, fachgerechtes Einbauen und Abdichten von Schallschutzfenstern inkl. Rahmenkonstruktionen und Abdeckleisten. Fertig gestrichen und am Bau nachgebessert. Reinigung und einwandfreie Wiederinstandstellung aller Übergänge zum bestehenden Gebäude. Schalltechnische Anforderungen an alle neuen Teile $R'w \geq 35$ dB (am Bau gemessen).</p> <p>Weitere Hinweise: Kapitel "Besondere Bestimmungen"</p> <p>Neue Fenster: Flügeleinteilung: wie bisher Farbe: wie bisher (Aussen alu / Innen Holz lasiert) Rahmenmaterial: Holz-Metall Öffnungsart: wie bisher</p> <p>1 Demontage der bestehenden <u>Holz-Metall</u>fenster inkl. Abtransport und Entsorgung Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.: Pos. 1.1 - 1.3; 2.1 - 2-3; 3.1-3.7 135 x 150 cm Stk. 13 Fr. 0.00 Masse inkl. Rahmenverbreiterung: Höhe ca. 24 cm Zweiflüglig mit Drehkipp</p> <p>2 Liefern und Einbauen von Schallschutzfenstern in <u>Holz-Metall</u> inkl. aller Nebenarbeiten. Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.: Pos. 1.1 - 1.3; 2.1 - 2-3; 3.1-3.7 135 x 150 cm Stk. 13 Fr. 0.00 Masse inkl. Rahmenverbreiterung: Höhe ca. 24 cm Zweiflüglig mit Drehkipp</p> <p>3 Anpassarbeiten für 13 Fenster Demontieren und wieder montieren von Sturzbrett. Fachgerechtes Instand stellen von defekten äusseren Fensterleibungen mit Mörtel und Verputz Farbliches Angleichen der Fensterleibungen</p> <p>Aufwand Monteur je Fenster Stk. 13 Fr. 0.00</p>				
	Total Schallschutzfenster				Fr. 0.00
	Total Strasse 12	Übertrag auf Seite x			Fr. 0.00



Leistungsverzeichnis

Pos.	Beschrieb	Einheit	Anz.	Einheitspreis	Betrag
	Liegenschaften Strasse 23 - 23A				
	Vorbemerkung: Um eine einheitliche Ansicht des gesamten Gebäudes zu gewährleisten werden die Liegenschaften Strasse 23 und 23A im Gesamtpaket vergeben.				
	Liegenschaften Strasse 23 - 23A				
4.1	<p>Liegenschaft Strasse 23 Schallschutzfenster in <u>Kunststoff</u></p> <p>Fachgerechtes Demontieren, Ausbauen, Abtransportieren und Entsorgen der bestehenden Fenster inkl. Rahmenkonstruktionen. Vorbereitung der Fensterleibungen zur Aufnahme neuer Fenster. Herstellen, Zwischenlagern, Liefern, fachgerechtes Einbauen und Abdichten von Schallschutzfenstern inkl. Rahmenkonstruktionen und Abdeckleisten. Fertig gestrichen und am Bau nachgebessert. Reinigung und einwandfreie Wiederinstandstellung aller Übergänge zum bestehenden Gebäude. Schalltechnische Anforderungen an alle neuen Teile $R'w \geq 35$ dB (am Bau gemessen).</p> <p>Weitere Hinweise: Kapitel "Besondere Bestimmungen"</p> <p>Neue Fenster: Flügeleinteilung: wie bisher Farbe: weiss Rahmenmaterial: Kunststoff Sprossen/Teilung: wie bisher Öffnungsart: wie bisher</p> <p>1 Demontage der bestehenden <u>Kunststoff</u>fenster inkl. Abtransport und Entsorgung Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.: Pos. 1.1 (dreiflüglig) 194 x 155 cm Stk. 1 Fr. 0.00 Pos. 2.1, 2.2 (zweiflüglig) 130 x 174 cm Stk. 2 Fr. 0.00 Pos. 2.4 (einflüglig) 90 x 154 cm Stk. 1 Fr. 0.00 Pos. 2.5 (einflüglig) 90 x 131 cm Stk. 1 Fr. 0.00</p> <p>2 Liefern und einbauen von Schallschutzfenstern in <u>Kunststoff</u> inkl. aller Nebenarbeiten. Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.: Masse exkl. Rahmenverbreiterung (Höhe: 24 cm) Die Rahmenverbreiterung ist in den Preis einzurechnen. Pos. 1.1 (dreiflüglig) 194 x 155 cm Stk. 1 Fr. 0.00 Pos. 2.1, 2.2 (zweiflüglig) 130 x 174 cm Stk. 2 Fr. 0.00 Pos. 2.4 (einflüglig) 90 x 154 cm Stk. 1 Fr. 0.00 Pos. 2.5 (einflüglig) 90 x 131 cm Stk. 1 Fr. 0.00</p> <p>Drehkippbeschlag Pos. 1.1, 2.1, 2.4, 2.5 Stk. 4 Fr. 0.00</p> <p>3 Anpassarbeiten für 5 Fenster Demontieren und wieder montieren von Sturzbrett. Fachgerechtes Instand stellen von defekten äusseren Fensterleibungen mit Mörtel und Verputz Farbliches Angleichen der Fensterleibungen</p> <p>Aufwand Monteur je Fenster Stk. 5 Fr. 0.00 Stk. 5</p>				
	Total Schallschutzfenster				Fr. 0.00



Leistungsverzeichnis

Pos.	Beschrieb	Einheit	Anz.	Einheitspreis	Betrag
4.2	Schalldämmlüfter				
	Liefern, Einbauen, Abdichten, Anschliessen und Inbetriebnahme von Schalldämmlüftern gem. den technischen Vorschriften. Beim Einbau ist für eine ausreichende Schall- und Luftdichtigkeit zwischen Bauwerk und Lüfter zu sorgen. Der entsprechende Aufwand ist einzurechnen.				
	1 Schalldämmlüfter liefern und Einbauen in Aussparung Typ Sigenia Aerolife oder gleichwertig Raum 1 (siehe Objektblatt)	Stk.	1		Fr. 0.00
	2 Nebenarbeiten Sauberes Ausschneiden der Aussparung für den Lüfter in Aussenwand Fassaden- und Kernbohrung inklusive Installationspauschale und Fassadenbohrung mit Reinigungsarbeiten (Mauerwerk).	Stk.	1		Fr. 0.00
	3 Elektrische Zuleitung Erstellung der elektrischen Zuleitung, Aufputzmontage in Kanal über der Fussleiste ab best. Steckdose oder Schalter bis zum Lüfter, Setzen einer Steckdose beim Lüfter inkl. Aller Nebenarbeiten.	Stk.	1		Fr. 0.00
	Total Schalldämmlüfter				Fr. 0.00
	Total Strasse 23	Übertrag auf Seite x			Fr. 0.00



Leistungsverzeichnis

Pos.	Beschrieb	Einheit	Anz.	Einheitspreis	Betrag
5	Liegenschaft: Strasse 23A				
5.1	Liegenschaft Strasse 23A Schallschutzfenster, -türe in <u>Kunststoff</u>				
	<p>Fachgerechtes Demontieren, Ausbauen, Abtransportieren und Entsorgen der bestehenden Fenster inkl. Rahmenkonstruktionen. Vorbereitung der Fensterleibungen zur Aufnahme neuer Fenster. Herstellen, Zwischenlagern, Liefern, fachgerechtes Einbauen und Abdichten von Schallschutzfenstern inkl. Rahmenkonstruktionen und Abdeckleisten. Fertig gestrichen und am Bau nachgebessert. Reinigung und einwandfreie Wiederinstandstellung aller Übergänge zum bestehenden Gebäude. Schalltechnische Anforderungen an alle neuen Teile $R'w \geq 35$ dB (am Bau gemessen).</p> <p>Weitere Hinweise: Kapitel "Besondere Bestimmungen"</p> <p>Neue Fenster: Flügeleinteilung: wie bisher Farbe: weiss Rahmenmaterial: Kunststoff Sprossen/Teilung: wie bisher Öffnungsart: wie bisher</p> <p>1 Demontage der bestehenden <u>Kunststoff</u>fenster inkl. Abtransport und Entsorgung Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.: Pos. 3.1, 3.2 (einfüglig, drehklapp) 72 x 159 cm Stk. 2 Fr. 0.00 Pos. 3.3 (einfüglig) 112 x 159 cm Stk. 1 Fr. 0.00</p> <p>2 Demontage der bestehenden <u>Kunststofftüre</u> inkl. Abtransport und Entsorgung Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.: Pos. 2.1 130 x 205 cm Stk. 1 Fr. 0.00 inkl. Festverglasung rechts (Breite 30 cm)</p> <p>3 Liefern und einbauen von Schallschutzfenstern in <u>Kunststoff</u> inkl. aller Nebenarbeiten. Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.: Masse exkl. Rahmenverbreiterung (Höhe: 24 cm) Die Rahmenverbreiterung ist in den Preis einzurechnen. Pos. 3.1, 3.2 (einfüglig, drehklapp) 72 x 159 cm Stk. 2 Fr. 0.00 Pos. 3.3 (einfüglig) 112 x 159 cm Stk. 1 Fr. 0.00</p> <p>4 Liefern und einbauen einer Schallschutztüre in <u>Kunststoff</u> inkl. aller Nebenarbeiten. Mauerlichtmass (Breite x Höhe) ca.: Pos. 2.1 130 x 205 cm Stk. 1 Fr. 0.00 inkl. Festverglasung rechts (Breite 30 cm)</p> <p>5 Anpassarbeiten für 3 Fenster und eine Türe Demontieren und wieder montieren von Sturzbrett. Fachgerechtes Instand stellen von defekten äusseren Fensterleibungen mit Mörtel und Verputz Farbliches Angleichen der Fensterleibungen</p> <p>Aufwand Monteur je Schallschutzfenster Stk. 3 Fr. 0.00 Aufwand Monteur je Schallschutztüre Stk. 1 Fr. 0.00 Stk. 3</p>				
	Total Schallschutzfenster, -türe				Fr. 0.00



Leistungsverzeichnis

Pos.	Beschrieb	Einheit	Anz.	Einheitspreis	Betrag
5.2	Schalldämmlüfter				
	Liefern, Einbauen, Abdichten, Anschliessen und Inbetriebnahme von Schalldämmlüftern gem. den technischen Vorschriften. Beim Einbau ist für eine ausreichende Schall- und Luftdichtigkeit zwischen Bauwerk und Lüfter zu sorgen. Der entsprechende Aufwand ist einzurechnen.				
1	Schalldämmlüfter liefern und Einbauen in Aussparung Typ Sigenia Aerolife oder gleichwertig Raum 3 (siehe Objektblatt)	Stk.	1		Fr. 0.00
2	Nebenarbeiten Sauberes Ausschneiden der Aussparung für den Lüfter in Aussenwand Fassaden- und Kernbohrung inklusive Installationspauschale und Fassadenbohrung mit Reinigungsarbeiten (Mauerwerk).	Stk.	1		Fr. 0.00
3	Elektrische Zuleitung Erstellung der elektrischen Zuleitung, Aufputzmontage in Kanal über der Fussleiste ab best. Steckdose oder Schalter bis zum Lüfter, Setzen einer Steckdose beim Lüfter inkl. Aller Nebenarbeiten.	Stk.	1		Fr. 0.00
	Total Schalldämmlüfter				Fr. 0.00
	Total Strasse 23A	Übertrag auf Seite x			Fr. 0.00

Zusammenstellung aller Liegenschaften (brutto, ohne MwSt.)

Pos.

1	Strasse 5	Fr.		Fr. 0.00
2	Strasse 10	Fr.		Fr. 0.00
3	Strasse 12	Fr.		Fr. 0.00
4	Strasse 23	Fr.		Fr. 0.00
5	Strasse 23A	Fr.		Fr. 0.00

Total aller Liegenschaften	Fr.		Fr. 0.00
----------------------------	-----	--	----------

(auf Deckblatt übertragen)

Brutto		Fr. 0.00
Rabatt (in % des Bruttobetrag)	0 %	Fr. 0.00
Skonto (45 Tage, in % des Bruttobetrag)	0 %	Fr. 0.00
Netto		Fr. 0.00
MwSt.	8 %	Fr. 0.00
Total Offerte		Fr. 0.00